






CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	
CALCESTRUZZO	
- calcestruzzo a prestazione garantita	(UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni	XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni	XC1
- resistenza minima	C 28/35
- rapporto acqua cemento max	0,5
- contenuto minimo cemento	300 kg/mc
- copri ferro	35 mm
- classe di consistenza	S4
- diametro max aggregati	26 mm
conforme Norma Uni EN 206-1 e istruzioni UNI 11104	
ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA	
- Acciaio controllato in stabilimento	B450C
- tensione caratteristica allo snervamento	f _{yk} > 450 MPa
- tensione caratteristica a rottura	f _{tk} > 540 MPa
LEGNO	
- Legno	Lamellare GL24H
CARICHI COPERTURE IN LEGNO	
Carichi Permanenti	50 kg/m²
Carichi Accidentali	50 kg/m²



COMUNE DI UTA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA

IL SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Ficus

Rosiprod Associati srl (Mandatario RTP) (progetto architettonico, coordinamento) via Merconi 28, 60137 Perugia - Tel. 073560759 Fax 0737349005 PEC: rosiprod@pec.it	COLUCCI & PARTNERS Studio Associato (Mandatario RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gallo 4, 56025 Pontederiva (PI) firmato digitalmente
TELLUS ENGINEERING srl (Mandatario RTP) (progetto strutturale, rilievo e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandatario RTP) (progetto strutturale, progetto anticoncilio) via G. Rivazza 22b, 55121 Pisa firmato digitalmente
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandatario RTP) (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Pontassieve (PI)	Arch. ANDREA GUIDI (Mandatario RTP) (giovane professionista) Locanda Marino Gualti 5, 55040 Stazzema (LU) firmato digitalmente
Ing. Daniele Marconi - Rosiprod Associati srl (coordinamento dell'attività in fase di progettazione) via Merconi 28, 60137 Perugia - Tel. 073560759 danielm@rosiprod.it	Ing. Junior Alessandra Tacconi (accusato) (via San Germano 77, 09023 Sestu (CA)) Tel. 340 897215 alessandra.tacconi@ingec.it firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO			
ELABORATI GENERALI			
Sezioni - Blocco C			
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	AGG.
0	03/2021	EMISIONE	DATA
1	05/2021	VALEADONE	
2	06/2021	VALEADONE	

SCALA: 1:50

PE ST PI 103.02