




COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

Progetto generale di manutenzione dei canali tombati e a cielo aperto in territorio comunale di UTA - 1° Lotto Funzionale



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

ELABORATO: EA.04	CONTENUTO: Computo metrico estimativo	IL R.T.P.: Ing. Franco Civile Ing. Adriano Ruiu Geol. Alessandro Grosso 	
L'APPALTATORE:		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marco De Martini	
DATA: 19.06.2023	REDAZIONE: AR	VERIFICA: FC	APPROVAZIONE: FC

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 PF.0006.0001 .0001	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Toscanini [tratto 1-2] * (larg.=2,200+2*2,30) Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Beethoven [tratto 2-2a] * (larg.=2,200+2*2,30) Canale Su Pixinali -dall'incrocio viaFresia-SuPixinali al colatore destro Flumini Mannu [tratto 6-7] *(larg.=3,30+2*2,80) Canale Rio Nostru dal depuratore alla confluenza sul canale Santa Lucia [tratto 14-13] *(larg.=4,50+2*2) Canale Rio Nostru [tratto 15-16] da incrocio via Ponte fino al canale tombato *(larg.=3,30+2*2,80) Canale Santa Maria [tratto] *(larg.=4+2*3)		160,00	6,800		1 ´ 088,00		
			215,00	6,800		1 ´ 462,00		
			630,00	8,900		5 ´ 607,00		
			472,00	8,500		4 ´ 012,00		
			226,00	8,900		2 ´ 011,40		
			110,00	10,000		1 ´ 100,00		
	SOMMANO m²					15 ´ 280,40	2,06	31 ´ 477,62
2 PF.0006.0001 .0059	Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	106,16	2 ´ 654,00
3 PF.0001.0009 .0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	365,27	6 ´ 574,86
4 PF.0001.0009 .0023	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	365,27	6 ´ 574,86
5 PF.0001.0002 .0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Toscanini [tratto 1-2] * (larg.=2,200+2*2,30) Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Beethoven [tratto 2-2a] * (larg.=2,200+2*2,30) Canale Su Pixinali -dall'incrocio viaFresia-SuPixinali al colatore destro Flumini Mannu [tratto 6-7] *(larg.=3,30+2*2,80) Canale Rio Nostru dal depuratore alla confluenza sul canale Santa Lucia [tratto 14-13] *(larg.=4,50+2*2)		160,00	6,800	0,300	326,40		
			215,00	6,800	0,300	438,60		
			630,00	8,900	0,300	1 ´ 682,10		
			472,00	8,500	0,300	1 ´ 203,60		
	A R I P O R T A R E					3 ´ 650,70		47 ´ 281,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3 ' 650,70		47 ' 281,34
6 PF.0001.0009 .0019	Canale Rio Nostru [tratto 15-16] da incrocio via Ponte fino al canale tombato *(larg.=3,30+2*2,80)		226,00	8,900	0,300	603,42	8,68	39 ' 790,16
	Canale Santa Maria [tratto]		110,00	10,000	0,300	330,00		
	SOMMANO m³					4 ' 584,12		
	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili							
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Toscanini [tratto 1-2] * (larg.=2,200+2*2,30)	0,05	160,00	6,800	1,600	87,04		
	Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Beethoven [tratto 2-2a] * (larg.=2,200+2*2,30)	0,05	215,00	6,800	1,600	116,96		
	Canale Su Pixinali -dall'incrocio viaFresia-SuPixinali al colatore destro Flumini Mannu [tratto 6-7] *(larg.=3,30+2*2,80)	0,05	630,00	8,900	1,600	448,56		
	Canale Rio Nostru dal depuratore alla confluenza sul canale Santa Lucia [tratto 14-13] *(larg.=4,50+2*2)	0,05	472,00	8,500	1,600	320,96		
	Canale Rio Nostru [tratto 15-16] da incrocio via Ponte fino al canale tombato *(larg.=3,30+2*2,80)	0,05	226,00	8,900	1,600	160,91		
	Canale Santa Maria [tratto]	0,05	110,00	10,000	1,600	88,00		
	SOMMANO t					1 ' 222,43	152,75	186 ' 726,18
7 PF.0001.0009 .0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03						13,29	81 ' 230,61
	Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.							
	Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Toscanini [tratto 1-2] * (larg.=2,200+2*2,30)	0,25	160,00	6,800	1,600	435,20		
	Zona Bascus Argius fino ad incrocio via Beethoven [tratto 2-2a] * (larg.=2,200+2*2,30)	0,25	215,00	6,800	1,600	584,80		
	Canale Su Pixinali -dall'incrocio viaFresia-SuPixinali al colatore destro Flumini Mannu [tratto 6-7] *(larg.=3,30+2*2,80)	0,25	630,00	8,900	1,600	2 ' 242,80		
	Canale Rio Nostru dal depuratore alla confluenza sul canale Santa Lucia [tratto 14-13] *(larg.=4,50+2*2)	0,25	472,00	8,500	1,600	1 ' 604,80		
	Canale Rio Nostru [tratto 15-16] da incrocio via Ponte fino al canale tombato *(larg.=3,30+2*2,80)	0,25	226,00	8,900	1,600	804,56		
	Canale Santa Maria [tratto]	0,25	110,00	10,000	1,600	440,00		
	SOMMANO t					6 ' 112,16	13,29	81 ' 230,61
	Parziale LAVORI A CORPO euro							355 ' 028,29
	T O T A L E euro							355 ' 028,29
	Data, 15/06/2023							
	Il Tecnico R.T.P. Ing. Franco Civile, Dott.Geol. Alessandro Grosso & Ing.Adriano Ruiu							

	A R I P O R T A R E							